現場毎社内会議体フロー

作成日：2024/4/12(初版)
更新日：2026/7/2

新築工事で、工事価格が1億円を超える現場を**一般工事会議体**とする。
改修等の工事で工事価格が1億円を超える現場を**改修工事会議体**とする。

※1：本部とは本部長、副本部長、工事部長、工務部長を指す。
※2：自社設計物件に関し、記載無くも設計部の各会議参加を必須とする。

原価管理に関する会議体　安全・品質に関する会議体　社内検査

建築本部社内会議

①.原価管理引継ぎに関する会議
内容：営業条件、積算見積内容、決裁書引継ぎ
参加者：工事部長、積算、管理、営業、現場所長

②.着工会議（工事価格一億以上現場）
内容：原価引継ぎ+施工方針確認+受注経緯説明
参加者：本部、営業、積算、現場所長、工務・技術

③.全体工事施工計画会議（改修工事）
内容：安全・施工方針や計画の確認、討議
参加者：本部、営業、安全、現場所長、工務・技術

④.解体工事施工計画会議
内容：解体工事の施工計画、安全確認
参加者：工事部長、工務部長、工務・技術、安全統括部、現場

⑤.杭工事施工計画会議
内容：杭工事の施工計画、安全確認、QC工程役割確認
参加者：工事部長、工務部長、工務・技術、安全、現場

⑥.地下工事施工計画会議
内容：山留、土工事、基礎躯体等施工計画、安全確認、QC工程役割確認
参加者：工事部長、工務部長、工務・技術、安全、現場

⑦.躯体工事施工計画会議（RC造・S造）
内容：鉄筋、型枠、鉄骨建方、CON等躯体主体の施工計画、安全確認、QC工程役割確認
参加者：工事部長、工務部長、工務・技術、安全、現場

⑧.作業手順確認会議
内容：足場、ｸﾚｰﾝ、鉄道近接等、施工計画、安全確認
参加者：工事部長、工務部長、工務・技術、安全、現場

⑨.中間検査
内容：屋根・防水施工前・外部足場解体前に納まりを確認
参加者：工事部長、工務部長、工務・技術、現場

⑩.最終検査
内容：工事完了時に仕上り、機能、納まり等を確認
参加者：工事部長、工務部長、工務・技術、現場

⑪.施工結果報告会
内容：竣工後の利益実績確認、他
参加者：本部、営業、積算、設備、設計、現場所長、工務

一般工事会議体

①原価管理引継ぎ会議
開催時期：契約後

受注時利益算出表作成
工事部長・工務部長

②.着工会議
開催時期：着工前・着工初期

施工計画会議は
着工会議時に
開催する会議体を
決定する。

④.解体工事施工計画会議
開催時期：対象工事施工前

⑤.杭工事施工計画会議
杭工事の施工計画、安全確認
開催時期：対象工事施工前

⑥.地下工事施工計画会議
山留、土工事、基礎躯体等
開催時期：対象工事施工前

⑦.躯体工事施工計画会議
開催時期：対象工事施工前

⑧.各作業手順確認会議
開催時期：対象工事施工前

⑨.中間検査
開催時期：屋根・防水施工前・外部足場解体前

⑩.最終検査
開催時期：工事完了、施主検査前

実行予算提出・登録
工務部長審査→工事部長確認・承認

現況ヒアリング
時期：四半期（３カ月）毎
本部、管理課長、現場所長

⑪.施工結果報告会
開催時期：竣工後60日未満

改修工事会議体

⓪各部署内決裁会議
見積書提出前

受注時利益算出表作成
工事部長・工務部長

②.着工会議
開催時期：着工前・着工初期

施工計画会議は
着工会議時に
開催する会議体を
決定する。

③.全体工事施工計画会議
開催時期：対象工事施工前
重大事故・ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ防止の為
施工方針、計画案の確認・討議
安全性の確認・討議
第三者対策や安全性の確認・討議
＜主な工種＞
解体工事
杭工事
躯体工事(鉄骨建方等)

実行予算提出・登録
工務部長審査→工事部長確認・承認

現況ヒアリング
時期：四半期（３カ月）毎
本部、管理課長、現場所長

⑧.各作業手順確認会議
開催時期：対象工事施工前

⑨.中間検査
開催時期：屋根・防水施工前・外部足場解体前

⑩.最終検査
開催時期：工事完了、施主検査前

⑪.施工結果報告会
開催時期：竣工後60日未満